

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		Anlage		
		zur OD - Vereinbarung zum Ausbau der B 100		
		Bitterfeld - Brehnaer Überbau bis Kreuzeck		
		Aufbau Gehweg / Wartefläche Bushaltestelle:		
		8cm Betonsteinpflaster		
		3cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5		
		19cm frostunempfindliches Material 0/32		
		Aufbau Sicherheitsstreifen befestigt:		
		10cm Natursteinpflaster		
		3cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5		
		17cm frostunempfindliches Material 0/32		
		Aufbau Sicherheitsstreifen unbefestigt:		
		20cm Oberboden mit Rasenansaat		
		Füllmaterial		
		Aufbau Fahrbahnteiler:		
		8cm Betonsteinpflaster		
		3cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5		
		19cm frostunempfindliches Material 0/45		
		Aufbau Grundstückszufahrten:		
		8cm Betonsteinpflaster		
		3cm Brechsand		
		39cm frostunempfindliches Material		
		Aufbau Zufahrten Brehnaer Straße 3 ff. und 6 ff.		
		4cm Asphaltbeton 0/11		
		10cm Asphalttragschicht C 0/22		
		31cm Frostschutzschicht B2 0/45		
		Aufbau Stellflächen:		
		10cm Betonsteinpflaster		
		3cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5		
		32cm Kiestragschicht B2 0/45		

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		Material: - AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 01 Fahrb., Hochb., Sicherheitsstr.		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 02 Kostenteilungspositionen für HT 1.01		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 04 Gehwege, Zufahrten, Parkplätze		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 05 Kostenteilungspositionen für HT 1.04		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 06 Geotechnische Untersuchungen		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 07 Brehnaer Str. 3 ff.		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 08 Brehnaer Str. 6 ff.		
		- AKS vom 24.08.06 Hauptt.1 Teil 10 Querungshilfen, FB-Aufweitung		
		<u>Kostenanteil der Stadt</u>		
		<u>HT 1.01 Fahrbahn, Hochbord, Sicherheitsstreifen</u>		
		<u>Kostenteilung Bund / Stadt / AZV</u>		
1	1	aus KBK-Nr. 211010 Baustellenzufahrten herstellen (Kostenteilung 58,41% / 31,16% / 10,42%)	11.000,00	3.427,60
2	1	aus KBK-Nr. 211020 Örtliche provis. Umleitungen (Kostenteilung 58,41% / 31,16% / 10,42%)	10.000,00	3.116,00
3	1	aus KBK-Nr. 211030 Verkehrssicherungseinrichtungen (Kostenteilung 58,41% / 31,16% / 10,42%)	12.500,00	3.895,00
4	1	aus KBK-Nr. 851000 Bepflanzung herstellen (Kostenteilung Bund 78,84% / Stadt 21,16%)	10.230,00	2.164,67
5		Summe lfd.Nr. 1 bis 4		12.603,27 €
		<u>HT 1.02 Kostenteilungspositionen für HT 1.01</u>		
		<u>Kostenteilung Bund / Stadt 45,45% / 54,55%</u>		
6	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	2.795,00 €	1.524,67 €
7	1	Gruppe 22 Oberboden	755,00 €	411,85 €
8	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	1.072,00 €	584,78 €
9	1	Gruppe 27 Weitere Entwässerungseinrichtungen	253,00 €	138,01 €
10	1	Gruppe 31 Tragschichten	2.910,00 €	1.587,41 €
11	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	17.751,00 €	9.683,17 €
12	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	27.676,00 €	15.097,26 €
13		Summe lfd.Nr. 6 bis 12		29.027,15 €

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		<u>HT 1.04 Gehwege, Zufahrten, Parkplätze</u>		
14	1	Gruppe 11 Erwerb von Grundstücken	8.650,00 €	8.650,00 €
15	1	Gruppe 13 Sonstige Entschädigungen	1.500,00 €	1.500,00 €
16		Summe lfd.Nr. 14 bis 15		10.150,00 €
17	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	24.023,00 €	24.023,00 €
18	1	Gruppe 22 Oberboden	8.716,00 €	8.716,00 €
19	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	6.240,00 €	6.240,00 €
20	1	Gruppe 24 Verbesserung/Verfestigung Untergrund	1.785,00 €	1.785,00 €
21	1	Gruppe 25 Böschungssicherung/Stützwände	8.000,00 €	8.000,00 €
22	1	Gruppe 26 Entwäss.-Rohrleitungen, Abläufe etc.	7.848,00 €	7.848,00 €
23	1	Gruppe 28 Wasserhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
24	1	Gruppe 31 Tragschichten	21.265,00 €	21.265,00 €
25	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	80.750,00 €	80.750,00 €
26	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	21.137,00 €	21.137,00 €
27	1	Gruppe 94 Sonstige besondere Kosten	6.000,00 €	6.000,00 €
28		Summe lfd.Nr. 17 bis 27		186.764,00 €
		<u>HT 1.05 Kostenteilungspositionen für HT 1.04</u>		
		<u>Kostenteilung Bund / Stadt 60,00% / 40,00%</u>		
29	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	5.254,00 €	2.101,60 €
30	1	Gruppe 22 Oberboden	99,00 €	39,60 €
31	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	1.776,00 €	710,40 €
32	1	Gruppe 24 Verbesserung/Verfestigung Untergrund	555,00 €	222,00 €
33	1	Gruppe 31 Tragschichten	4.440,00 €	1.776,00 €
		Übertrag (lfd.Nr. 29 bis 33)		4.849,60 €

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		Übertrag (lfd.Nr. 29 bis 33)		4.849,60 €
34	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	27.750,00 €	11.100,00 €
35	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	11.672,00 €	4.668,80 €
36		Summe lfd.Nr. 29 bis 35		20.618,40 €
		<u>HT 1.06 Geotechnische Untersuchungen</u>		
		<u>Kostenteilung Bund / Stadt 78,84% / 21,16%</u>		
37	1	Gruppe 94 Sonstige besondere Kosten	173.000,00 €	36.606,80 €
38		Summe lfd. Nr. 37		36.606,80 €
		<u>HT 1.07 Brehnaer Straße 3 ff.</u>		
39	1	Gruppe 13 Sonstige Entschädigungen	500,00 €	500,00 €
40		Summe lfd. Nr. 40		500,00 €
41	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	4.377,00 €	4.377,00 €
42	1	Gruppe 22 Oberboden	1.518,00 €	1.518,00 €
43	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	4.550,00 €	4.550,00 €
44	1	Gruppe 24 Verbesserung/Verfestigung Untergrund	376,00 €	376,00 €
45		Gruppe 25 Böschungssicherung/Stützwände	28.000,00 €	28.000,00 €
46	1	Gruppe 26 Entwäss.-Rohrleitungen, Abläufe etc.	6.733,00 €	6.733,00 €
47	1	Gruppe 27 Weitere Entwässerungseinrichtungen	1.385,00 €	1.385,00 €
48	1	Gruppe 28 Wasserhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
49	1	Gruppe 31 Tragschichten	7.550,00 €	7.550,00 €
50	1	Gruppe 33 Deckschichten	2.655,00 €	2.655,00 €
51	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	4.100,00 €	4.100,00 €
52	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	6.748,00 €	6.748,00 €
53		Summe lfd.Nr. 41 bis 52		68.992,00 €

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		<u>HT 1.08 Brehnaer Straße 6 ff.</u>		
54	1	Gruppe 13 Sonstige Entschädigungen	500,00 €	500,00 €
55		Summe lfd. Nr. 55		500,00 €
56	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	92,00 €	92,00 €
57	1	Gruppe 22 Oberboden	412,00 €	412,00 €
58	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	1.547,00 €	1.547,00 €
59	1	Gruppe 24 Verbesserung/Verfestigung Untergrund	113,00 €	113,00 €
60	1	Gruppe 25 Böschungssicherung/Stützwände	9.000,00 €	9.000,00 €
61	1	Gruppe 26 Entwäss.-Rohrleitungen, Abläufe etc.	2.392,00 €	2.392,00 €
62	1	Gruppe 27 Weitere Entwässerungseinrichtungen	691,00 €	691,00 €
63	1	Gruppe 28 Wasserhaltung	500,00 €	500,00 €
64	1	Gruppe 31 Tragschichten	2.410,00 €	2.410,00 €
65	1	Gruppe 33 Deckschichten	855,00 €	855,00 €
66	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	750,00 €	750,00 €
67	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	4.038,00 €	4.038,00 €
68		Summe lfd.Nr. 56 bis 67		22.800,00 €

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €
		<u>HT 1.10 Querungshilfen, FB-Aufweitung</u>		
69	1	Gruppe 21 Erschl. u. Abräumen des Baugeländes	2.797,00 €	2.797,00 €
70	1	Gruppe 23 Bodenbewegung	1.680,00 €	1.680,00 €
71	1	Gruppe 24 Verbesserung/Verfestigung Untergrund	340,00 €	340,00 €
72	1	Gruppe 31 Tragschichten	8.872,00 €	8.872,00 €
73	1	Gruppe 32 Binderschichten	4.890,00 €	4.890,00 €
74	1	Gruppe 33 Deckschichten	3.260,00 €	3.260,00 €
75	1	Gruppe 36 Gehwegbefestigung	700,00 €	700,00 €
76	1	Gruppe 37 Randbefestigungen	2.180,00 €	2.180,00 €
77	1	Gruppe 82 Verkehrszeichen	1.000,00 €	1.000,00 €
78		Summe lfd.Nr. 69 bis 77		25.719,00 €
		Kostenteilungsschlüssel zur Kostenbeteiligung der Stadt an der Baufeldfreimachung, den A- und E-Maßnahmen und den Geotechnischen Untersuchungen		
		Fahrbahnbreite einschl. Radwege = 11,18m		
		bestehend aus: Radweg 1,25m		
		Sicherheitsstreifen 0,75m		
		Pflasterrinne 0,34m		
		Fahrstreifen 3,25m		
		Fahrstreifen 3,25m		
		Pflasterrinne 0,34m		
		Sicherheitsstreifen 0,75m		
		Radweg 1,25m		
		Gehwegbreite = 2 x 1,50m = 3,00m		
		Anteil Stadt: $3,00m / (11,18m + 3,00m) = 21,16\%$		

lfd.Nr.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Betrag €